Magiczny Kraków

Ul. Przewóz prawie gotowa

2016-07-01

Kończą się prace na ul. Przewóz, znajdującej się na terenie dzielnicy XIII. Remont udało się zakończyć blisko 16 miesięcy przed planowanym terminem realizacji. Koszt inwestycji to blisko 2 mln zł.

Ulica Przewóz była przebudowywana na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzebika do dojazdu do budynku 40 a. W sumie na ok. 430 metrach. W ramach przebudowy poszerzono drogę (do 6 metrów), wybudowano obustronne chodniki (o szerokości od 1,25 do 2 metrów), powstała również zatoka parkingowa.

Przed remontem na ul. Przewóz była tylko asfaltowa jezdnia i pobocza. Brakowało odwodnienia i chodników. Po każdym większym deszczu ulicą płynęła woda. Ponadto, w ostatnich latach, w tym rejonie gwałtownie wzrósł ruch samochodowy i pieszych, którzy skarżyli się na brak chodników.

Prace drogowe na ul. Przewóz powinny zakończyć się w przyszłym tygodniu (6 i 7 lipca przewidziane jest asfaltowanie ulicy). Remont został wykonany przed terminem, który pierwotnie zaplanowany był na koniec listopada 2017 roku. Inwestycja zakończy się w lipcu 2016 roku, dzięki przesunięciu środków finansowych na jej realizację.