

Nowy system odwadniający przy ul. Burzowej

2025-10-23

W Nowej Hucie oficjalnie zakończono i odebrano jedną z najważniejszych inwestycji przeciwpowodziowych ostatnich lat - kompleksowy system odwadniający przy ul. Burzowej. Projekt realizowany przez Zarząd Infrastruktury Wodnej jest odpowiedzią na utrzymujące się od lat problemy z podtopieniami i gwałtownymi wezbrzeniami wód opadowych, z jakimi borykali się mieszkańcy Luboczy.

Zakres przedsięwzięcia objął szereg kluczowych działań infrastrukturalnych:

- Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności blisko 3000 m³ na działkach nr 162 i 163/2 (obręb NH-12, rejon ul. Burzowej i Łazowej). Zbiorniki te mają za zadanie gromadzić wodę podczas intensywnych opadów i ograniczać ryzyko lokalnych podtopień.
- Przebudowa ponad 400 metrów istniejącego koryta rowu Burzowa – od zakrętu ul. Burzowej w rejonie budynku nr 3 do odbiornika przed nasypem kolejowym. Prace te znacząco zwiększyły przepustowość rowu i usprawniły odprowadzanie wód opadowych, co zmniejszyło ryzyko lokalnych podtopień i zalewania nisko położonych terenów. Dzięki poszerzeniu i pogłębieniu rowu oraz odpowiedniemu ukształtowaniu jego przekroju, rów jest w stanie przyjąć większe ilości wody podczas intensywnych opadów, ograniczając szybki spływ powierzchniowy i poprawiając bezpieczeństwo zabudowań.
- Rozbudowa kanału retencyjnego, instalacja zastawek oraz modernizacja odbiornika wód deszczowych – nowoczesne rozwiązania pozwalają na precyzyjne sterowanie przepływem i skuteczne zarządzanie wodami opadowymi nawet podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Pozwala to na zatrzymanie nadmiaru wód w okresie intensywnych opadów i stopniowe ich odprowadzanie, co minimalizuje ryzyko przeciążenia systemu kanalizacyjnego.
- Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie Burzowej, w tym budowa nowego chodnika, co znacząco zwiększyło komfort i bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców. Nowa infrastruktura techniczna minimalizuje ryzyko uszkodzeń dróg oraz wypadków spowodowanych przez wodę zalegającą na jezdniach.

Inwestycja o wartości 6 320 498 zł została zakończona przed terminem – w ciągu zaledwie 16 miesięcy, zamiast planowanych 20 miesięcy. Tak znaczące skrócenie czasu realizacji było możliwe dzięki wyjątkowemu profesjonalizmowi, determinacji i ogromnemu zaangażowaniu zespołu odpowiedzialnego za wykonanie przedsięwzięcia, którego efektywna praca przyczyniła się do szybszego osiągnięcia celów projektu i wzmocnienia ochrony mieszkańców.

Rozbudowana sieć retencyjna i unowocześniony rów Burzowa skutecznie chronią najniżej położone nieruchomości przy ul. Burzowej i Łazowej przed szybkim spływem powierzchniowym, zapewniając nie tylko bezpieczeństwo infrastruktury, ale również spokój codziennego życia okolicznych mieszkańców. Projekt ten stał się jednym z filarów Miejskiego Planu Adaptacji do roku 2030 – programu, którego celem jest skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi i minimalizowanie skutków coraz częstszych opadów nawałnych oraz susz.



**Magiczny
Kraków**

Dzięki tej inwestycji Nowa Huta zyskała nie tylko skuteczną ochronę przed powodzią, ale także znacząco podniesiony standard infrastruktury technicznej, co przekłada się na lepszą jakość życia społeczności lokalnej oraz wyższą odporność dzielnicy na wyzwania współczesnej urbanistyki.