Magiczny Kraków

Trwa przebudowa skrzyżowania ul. Kotlarskiej, Podgórskiej i Stachowskiego

2026-10-28

12 października rozpoczęły się prace związane z przebudową dróg w rejonie skrzyżowania ulic Kotlarskiej, Podgórskiej i Marka Stachowskiego. Roboty realizowane są w ramach inwestycji deweloperskiej.

Skrzyżowanie zostanie przebudowane na rondo jednopasmowe. Roboty obejmą również budowę kanału technologicznego, przebudowę sieci oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, kanalizacji deszczowej oraz wpustów deszczowych wraz z przykanalikami.

Prace będą prowadzone w granicach istniejącego pasa drogowego i zostaną podzielone na trzy etapy. W każdym z nich obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu, uwzględniająca zmiany w przejeździe przez rejon inwestycji oraz wyznaczone trasy objazdowe.

Etap I (od 12 października do 13 grudnia)

W pierwszym etapie roboty są prowadzone po jednej stronie skrzyżowania. Dla ruchu kołowego wprowadzono ruch jednokierunkowy od strony ul. Gęsiej i Podgórskiej, na odcinku od zachodniej strony Mostu Kotlarskiego w kierunku Ronda Grzegórzeckiego.

Pasy ruchu przeznaczone do skrętu z ul. Kotlarskiej w kierunku ul. Podgórskiej zostały czasowo wyłączone z użytkowania.

W związku z wprowadzonymi zmianami wyznaczono trasy objazdowe dla ruchu kołowego i rowerowego w kierunku ul. Podgórskiej. Objazd przebiega ulicami: Grzegórzecką, Rogozińskiego, Al. Pokoju, Kotlarską i Podgórską. Na Al. Pokoju została wykonana nawrotka umożliwiająca kontynuowanie przejazdu w kierunku Ronda Grzegórzeckiego.

Etap II (od 14 grudnia do 14 lutego 2027 r.)

W drugim etapie prace zostaną przeniesione na pas drogowy po drugiej stronie ulicy. Organizacja ruchu zostanie zmieniona tak, aby umożliwić przejazd drugą jezdnią w kierunku ul. Kotlarskiej. Ruch zostanie przełożony na sąsiednią jezdnię za pomocą przełączek wykonanych w pasie zieleni.

Dla kierowców i rowerzystów zostaną wyznaczone objazdy przebiegające analogicznie do tras obowiązujących w pierwszym etapie robót, tj. ulicami Grzegórzecką, Rogozińskiego, Al. Pokoju, Kotlarską i Podgórską, z nawrotką na Al. Pokoju w kierunku Ronda Grzegórzeckiego.

Etap III (od 15 lutego 2027 r.)

Ostatni etap prac obejmie przebudowę wyspy środkowej pomiędzy jezdniami, w miejscu tymczasowego przejazdu wykonanego na wcześniejszych etapach. Roboty będą wiązały się z czasowym zawężeniem jezdni.

Magiczny Kraków

Ograniczenie prędkości i zabezpieczenie robót

W trakcie każdego etapu w rejonie prowadzonych prac będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km/godz. Drogowcy proszą kierowców i rowerzystów o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na oznakowanie tymczasowe oraz stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu.

Zakończenie robót planowane jest na 14 marca przyszłego roku.