ARTzona na os. Górali ma nowy dach

2024-10-22

Zakończyły się prace przy wymianie dachu w budynku ARTzony Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida na os. Górali.

Zakres robót obejmował przede wszystkim wymianę nieszczelnego pokrycia dachu o powierzchni około 900 m^2. Ponadto w trakcie prac zostały usunięte istniejące obróbki blacharskie oraz rynny. Następnie zostały wykonane nowe obróbki blacharskie, rynny i kosze spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Po zdemontowaniu starej instalacji odgromowej została zamontowana nowa instalacja, spełniająca aktualne przepisy.

W wyniku nieszczelności dachu uszkodzeniu uległ gzyms pod pasem rynnowym po południowo-zachodniej stronie budynku. Skruszałe, spękane, głuche i odspojone tynki zostały skute, w ich miejscu wykonano nową wyprawę tynkarską, którą następnie pomalowano. Wewnątrz budynku konieczne było usunięcie skutków zalania ściany i sufitu foyer oraz ścian i sufitów klatek schodowych. Uszkodzone tynki zostały naprawione i całość została ponownie pomalowana.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 477 245 zł. Wykonawcą była firma WKJ Usługi Specjalistyczne Karolina Jankowska z Kalisza.