



Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 144

2023-12-08

Na grudzień tego roku zostało zaplanowane oddanie do użytku krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 144 na os. Bohaterów Września. Budynek pływalni, połączony z placówką specjalnym łącznikiem został zaprojektowany jako piętrowy, niepodpiwniczony.

Układ komunikacyjny obiektu uwzględnia dojście z dwóch stron: przez hol główny dla użytkowników komercyjnych (od ul. Bitwy nad Bzurą) oraz przez łącznik ze szkołą – dla uczniów. Ponieważ w większości z basenu będą korzystać uczniowie szkoły, główny zespół szatni basenowych zlokalizowano na tym samym poziomie co przebieżkę łączącą piwnicę szkoły z projektowanym budynkiem. Główny hol zlokalizowany na piętrze dzieli się na część ogólnodostępną, w skład której wchodzi kawiarnia z zapleczem oraz toalety ogólnodostępne i na część płatną (zlokalizowaną równolegle do ulicy Bitwy nad Bzurą). Dostęp do głównego holu zapewnia komunikacja pionowa części komercyjnej oraz łącznik prowadzący do szkoły. Wejście dla dzieci szkolnych prowadzi bezpośrednio ze szkoły z poziomu piwnicy do strefy płatnej na piętrze basenu. Łącznik został zaprojektowany tak, aby nie występowały na nim bariery dla osób niepełnosprawnych. Dostęp od strony placu wejściowego do piwnicy szkoły umożliwia pochylnia zewnętrzna, natomiast wewnątrz szkoły poszczególne poziomy obsługuje winda.

Przebieżalnie zaprojektowano w klasycznym układzie z podziałem na część damską i męską. Każdy zespół szatniowy zawiera po dwie kabiny indywidualne do przebierania, w tym jedną przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Szatnie mogą być użytkowane przez grupy zorganizowane, np. klasy szkolne jak i użytkowników indywidualnych. Zespół wyposażony jest w sanitariaty z umywalkami dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz natryski otwarte. Zaprojektowano po pięć natrysków damskich i męskich (w tym po jednym dla potrzeb osób niepełnosprawnych). Hala basenu sportowego wyposażona jest w sześciotorową nieckę 25 m x 16 m głębokości 180 cm z dnem podnoszonym na szerokości trzech torów, oraz wannę jacuzzi.

Całkowity koszt inwestycji to 21,7 mln zł, a termin zakończenia realizacji przypada na 15 grudnia 2023 r.