



## Przeгляд zadaszania trybun Stadionu Miejskiego im. H. Reymana

2024-08-13

**Zarząd Infrastruktury Sportowej ogłosił postępowanie na wykonanie przeglądu konstrukcji zadaszania trybuny północnej, wschodniej i zachodniej Stadionu Miejskiego im. H. Reymana. Termin składania ofert upłynął 7 sierpnia o godz. 9.00, a o godz. 12.00 nastąpiło otwarcie ofert. 1 sierpnia ZIS otrzymał natomiast protokół z realizowanego do 31 lipca przeglądu konstrukcji zadaszania trybuny południowej. Nie wykazał on nieprawidłowości, które miałyby wpływ na użytkowanie obiektu.**

ZIS ogłosił postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, mające na celu wyłonienie wykonawcy przeglądu konstrukcji zadaszania trybuny północnej, wschodniej i zachodniej Stadionu Miejskiego im. H. Reymana.

Wykonawca zrealizuje przegląd stalowej konstrukcji zadaszania trybun północnej, wschodniej i zachodniej stadionu, w tym dokona sprawdzenia połączeń sprężonych. Całkowita liczba połączeń sprężonych – 11 538 szt. Prace odbywać się będą metodą alpinistyczną. Połączenia śrubowe sprawdzane mają być certyfikowanym kluczem dynamometrycznym. W przypadku napotkania śruby niedokręconej, bez podkładek, ma ona zostać dokręcona zgodnie z wartościami z dokumentacji powykonawczej. W przypadku braku nakrętki wykonawca będzie zobowiązany do zakupu i dokręcenia nakrętki, również zgodnie z wartościami z dokumentacji powykonawczej. Po zakończonych pracach, wykonawca sporządzi protokół, który ma zawierać m.in rozmiar nakrętki oraz wartość dokręcenia. Protokoły mają być oddzielne dla poszczególnych trybun.

Wykonawca na zrealizowane przeglądu będzie miał 30 dni od dnia zawarcia umowy.

### [Ogłoszenie o postępowaniu](#)

Przeгляdy konstrukcji zadaszania trybun zostały zalecone w protokołach z cyklicznych przeglądów budowlanych trybun, przeprowadzanych zgodnie z prawem budowlanym.

W ramach zakończonego już przeglądu konstrukcji zadaszania trybuny południowej Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie skontrolowano wszystkie połączenia śrubowe konstrukcji zadaszania od spodu, od góry oraz pylony. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wpływających na bezpieczne użytkowanie obiektu.

Przypomnijmy też, że 14 czerwca kontrolę na stadionie przeprowadził PINB. Nie wykazała ona nieprawidłowości. Stadion jest otwarty i bezpiecznie mogą odbywać się na nim wydarzenia.