



Trwa budowa podpór kładki Kazimierz - Ludwinów

2024-12-04

Po fundamentach, czas na budowę podpór kładki Kazimierz - Ludwinów. Jeśli aura dopisze, ten etap zakończy się jeszcze w tym roku - informuje Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Krakowie.

Podpory kładki stawiane są sukcesywnie po obu stronach rzeki. Na wykonanych latem i jesienią fundamentach, posadowionych na palach, montowane jest zbrojenie wraz z deskowaniem, zalewane następnie betonem. Taka operacja realizowana jest krok po kroku aż do wykonania wszystkich segmentów podpór.

W kolejnych miesiącach, po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości, na betonowych korpusach będą montowane tzw. segmenty startowe, będące połączeniem pomiędzy podporami a pomostami kładki. Cała inwestycja ma się zakończyć w 2026 r.

Przypomnijmy, że kładka dla pieszych i rowerzystów Kazimierz - Ludwinów będzie miała ok. 130 m długości, prawie 14 m szerokości. Połączy bulwar Inflancki, pomiędzy ulicami Skawińską a Wietora po stronie Kazimierza, z bulwarem Wołyńskim, w pobliżu ulicy Ludwinowskiej.

Obiekt będzie się składać się z trzech połączonych ze sobą konstrukcji, tworzonych przez dwa stalowe łuki o zmiennej sztywności zamocowane w żelbetowych podporach (przyczółkach) oraz środkowego pomostu widokowego. Korekty wprowadzane do projektu na wniosek urzędu ochrony zabytków, ograniczą oddziaływanie obiektu na historyczną panoramę miasta oraz zmniejszą ingerencję ramp najazdowych w bulwary i w istniejącą zieleń.

Inwestycja o wartości ok. 114 mln zł realizowana jest przy wsparciu finansowym w wysokości 65 mln zł to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.